

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 8 PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA AVELLINO IN LOCALITA' VILLA PIGNA AD UTILIZZO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "FOLIGNANO-MALTIGNANO"

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Folignano

Data, 08/05/2015

IL TECNICO
Ing. Andrea Sisti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Campo da Gioco (Cat 1)							
1 / 1 20.02.001	Scoticamento terreno vegetale. Scoticamento terreno veget ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scoticamento terreno vegetale. Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondità di circa cm 15. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat 1 - Campo da Gioco abbassamento del piano per livellamento quote abbassamento del piano per livellamento riporto materiale stabilizzato		31,50 61,20	43,000 42,000	0,150 0,100	203,18 257,04		
	SOMMANO m³					460,22	4,02	1'850,08
2 / 2 07.B.001	Scavo di scotico dello strato superficiale con macchina di precisione. Scavo di scotico dello strato superficiale con macchina di precisione. Cat 1 - Campo da Gioco abbassamento del piano per livellamento riporto materiale stabilizzato		61,20	42,000	0,020	51,41		
	SOMMANO m³					51,41	14,86	763,95
3 / 3 17.01.003* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... re il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... elativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. Cat 1 - Campo da Gioco scavi per pozzetti e drenaggi campo *(lung.=57,20+2+2+38+2+2) scavi per pozzetti e drenaggi spogliato	2,00	103,20 67,00	0,500 0,500	1,000 1,000	103,20 33,50		
	SOMMANO m³					136,70	6,22	850,27
4 / 4 19.14.064	Canalette in cemento prefabbricate. Fornitura e posa in o ... voro compiuto a perfetta regola d'arte. Da mm 250x290x1000 Canalette in cemento prefabbricate. Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricate tipo PIRKER, compresa la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Da mm 250x290x1000 Cat 1 - Campo da Gioco o similare dimensioni 15x20 con griglia in ghisa sferoidale B125 * (lung.=60,5+41) Vedi LAMPLAST	2,00	101,50			203,00		
	SOMMANO m					203,00	48,29	9'802,87
5 / 5 18.07.009* .004	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200 Cat 1 - Campo da Gioco tubazione di drenaggio *(lung.=2*15)		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	21,82	654,60
6 / 6 18.07.009* .006	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 315 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 315 Cat 1 - Campo da Gioco							
	A R I P O R T A R E							13'921,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'921,77
	tubazione drenaggio campo da gioco *(lung.=6*15+41) SOMMANO m		131,00			131,00 131,00	41,94	5'494,14
7 / 8 18.09.003* .002	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40 Cat 1 - Campo da Gioco					9,00 9,00	60,29	542,61
8 / 9 18.09.003* .003	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50 Cat 1 - Campo da Gioco (par.ug.=10,00+2)	12,00				12,00 12,00	72,08	864,96
9 / 10 18.09.008* .002	Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, ... to in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 50x50 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 50x50 Cat 1 - Campo da Gioco (par.ug.=9,00+4)	13,00				13,00 13,00	47,70	620,10
10 / 11 18.09.004* .003	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm 60 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... pera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm 60 Cat 1 - Campo da Gioco					8,00 8,00	64,25	514,00
11 / 12 18.04.003* .002	Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la ... i oneri. Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non ... o da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico Cat 1 - Campo da Gioco allettamento tubazioni campo allettamento tubazioni spogliat	2,00	103,20 67,00	0,500 0,500	0,500 0,500	51,60 16,75		
	SOMMANO m³					68,35	34,05	2'327,32
12 / 13 18.04.001*	Riempimento degli scavi sia con mezzi meccanici che a man ... l'assessamento del terreno. Eseguito con mezzo meccanico. Riempimento degli scavi sia con mezzi meccanici che a mano, eseguito a strati ben costipati con piastra vibrante e bagnati di altezza non superiore ai 25 cm con materiale (terreno ... la prova idraulica) e per le successive ricariche richieste dall'assessamento del terreno. Eseguito con mezzo meccanico.							
	A R I P O R T A R E							24'284,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24'284,90
	Cat 1 - Campo da Gioco riempimenti scavi	2,00	103,20	0,500	1,000	103,20		
	SOMMANO m³					103,20	5,56	573,79
13 / 14 18.04.005* .004	Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato cost ... lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 1,00 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per ... ere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 1,00 Cat 1 - Campo da Gioco rinfianco tubazioni e pozzetti campo	11,00	0,75	0,750	0,750	4,64		
	SOMMANO m³					4,64	75,13	348,60
14 / 15 18.09.004* .002	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... pera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40 Cat 1 - Campo da Gioco					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	52,54	683,02
15 / 16 07.B.003	Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ult ... nuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica. L'a ... a D.D.L.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Cat 1 - Campo da Gioco tutti gli scavi					550,00		
	SOMMANO m³					550,00	11,20	6'160,00
16 / 17 07.B.006	Realizzazione del cassonetto per massicciata di tipo str ... er ottenere una superficie di spessore costante e planare. Realizzazione del cassonetto per massicciata di tipo stradale mediante fornitura di misto frantumato di idonea granulometria, spessore adeguato alla tipologia di sottofondo applicata, steso, livellato e rullato con pendenza 0,6% per ottenere una superficie di spessore costante e planare. Cat 1 - Campo da Gioco campo panchine		61,20 19,00	42,000 2,000	0,120 0,120	308,45 4,56		
	SOMMANO m³					313,01	38,00	11'894,38
17 / 18 07.B.009	Livellazione finale del terreno con pala meccanica a cont ... posa del manto in erba sintetica. Strato di spessore 3 cm. Livellazione finale del terreno con pala meccanica a controllo laser, mediante spolvero di sabbia frantumata di cava e rullatura con rullo di peso adeguato con operatore specializz ... - 1 cm. misurato con staggia da m 3. Pronto per la successiva posa del manto in erba sintetica. Strato di spessore 3 cm. Cat 1 - Campo da Gioco campo panchine		61,20 19,00	42,000 2,000		2'570,40 38,00		
	SOMMANO m2					2'608,40	3,68	9'598,91
18 / 19 07.B.034.b	Manto in erba artificiale con intaso prestazionale in gom ... r campi a drenaggio orizzontale con sottotappeto drenante. Manto in erba artificiale con intaso prestazionale in gomma termoplastica, di							
	A R I P O R T A R E							53'543,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							53'543,60
	colore verde bicolore prodotto in teli di larghezza non inferiore a m 4,00 composto da filati monofili ... iltrante ed una membrana poliolefínica impermeabilizzante: Per campi a drenaggio orizzontale con sottotappeto drenante. Cat 1 - Campo da Gioco campo panchine		61,00 19,00	42,000 2,000		2'562,00 38,00		
	SOMMANO m2					2'600,00	42,50	110'500,00
19 / 20 07.B.029	Manto in erba artificiale prodotto in teli di larghezza n ... r campi a drenaggio verticale non omologati (ornamentale). Manto in erba artificiale prodotto in teli di larghezza non inferiore a m 4,00 composto da fibre in polietilene 100% di altezza mm 20 dotate di una fibrillazione controllata, anti- ... riva di spigoli e asperità in quantità pari a kg/m² 24,00. Per campi a drenaggio verticale non omologati (ornamentale). Cat 1 - Campo da Gioco bordi campo *(lung.=(61+42)*2)		206,00		0,600	123,60		
	SOMMANO m2					123,60	20,50	2'533,80
20 / 21 17.01.003* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... re il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... elativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. Cat 1 - Campo da Gioco scavo per plinto posto torri faro	4,00	1,80	1,800	1,500	19,44		
	SOMMANO m³					19,44	6,22	120,92
21 / 22 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cat 1 - Campo da Gioco verticale *(par.ug.=10*4)*(lung.=4,22*2) orizzontale *(par.ug.=6*4)*(lung.=4,82*2)	40,00 24,00	8,44 9,64		1,578 1,208	532,73 279,48		
	SOMMANO kg					812,21	1,75	1'421,37
22 / 23 03.03.002* .001	Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona ... dicata nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa Cat 1 - Campo da Gioco Vedi voce n° 21 [m³ 19.44]					19,44		
	SOMMANO m³					19,44	138,92	2'700,60
23 / 24 17.01.003* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... re il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... elativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. Cat 1 - Campo da Gioco scavi per canalizzazioni elettriche *(lung.=82+82)		164,00	0,400	0,600	39,36		
	SOMMANO m³					39,36	6,22	244,82
	A RIPORTARE							171'065,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							171'065,11
24 / 25 15.07.001* .004	Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o ... corre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a mm² 35. Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a mm² 35. Cat 1 - Campo da Gioco stessa quantità lunghezza scavi *(lung.=143+81)		224,00			224,00		
	SOMMANO m					224,00	9,16	2'051,84
25 / 26 15.05.021* .007	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ... 1 lavoro finito. Diametro esterno mm. 125, interno mm 105. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 125, interno mm 105. Cat 1 - Campo da Gioco doppia guaina da quadro enel a quadro QD1 singola resto dei collegamenti torri faro e chiosco *(lung.=82+82)	2,00	35,00 164,00			70,00 164,00		
	SOMMANO m					234,00	4,72	1'104,48
26 / 27 15.04.002* .008	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... se: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x16 mm² Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x16 mm² Cat 1 - Campo da Gioco alimentazione da quadro enel a Quadro QD1		35,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00	17,94	627,90
27 / 29 15.04.002* .019	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... use: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x4 mm² Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x4 mm² Cat 1 - Campo da Gioco collegamenti torri faro + chiosco indipendenti *(lung.=82+82+82+52+52) 4 torri faro	4,00	350,00 16,00			350,00 64,00		
	SOMMANO m					414,00	7,56	3'129,84
28 / 30 18.09.003* .001	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 30x30x30 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 30x30x30 Cat 1 - Campo da Gioco					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	52,20	417,60
29 / 31 02.02.002* .002	Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tuba ... trattamento di materiali di demolizione edile o stradale. Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala meccanica. Sono comp ... on sabbione di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.							
	A R I P O R T A R E							178'396,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							178'396,77
	Cat 1 - Campo da Gioco 10 sotto 10 sopra tot 20 senza detrazioni		164,00	0,400	0,200	13,12		
	SOMMANO m³					13,12	32,22	422,73
30 / 32 02.02.001* .001	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. Cat 1 - Campo da Gioco		164,00	0,400	0,400	26,24		
	SOMMANO m³					26,24	4,16	109,16
31 / 33 18.09.011*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 25,0 t ed altre caratteris ... il sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cat 1 - Campo da Gioco chiusino 40*40	8,00			12,000	96,00		
	SOMMANO kg					96,00	2,81	269,76
32 / 34 18.09.004* .001	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... usi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 30x30x30 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 30x30x30 Cat 1 - Campo da Gioco					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	44,44	355,52
33 / 36 12.B.002	Proiettore circolare simmetrico 1000 W per illuminazione ... orsettiera con portafusibile e fusibile di protezione 25°. Proiettore circolare simmetrico 1000 W per illuminazione sportiva realizzato in pressofusione di alluminio anti-corrosione e dotato delle seguenti caratteristiche: vetro temprato c ... fasamento in custodia metallica con dispositivo antisceppio; morsettiera con portafusibile e fusibile di protezione 25°. Cat 1 - Campo da Gioco (par.ug.=4*4)	16,00				16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	1'210,00	19'360,00
34 / 37 12.B.015.d	Pali poligonali dritti per sostegno di una o più armatur ... rata cavi. Esclusa fondazione. H tot 16,00 m, H ft 15,00 m Pali poligonali dritti per sostegno di una o più armature di illuminazione o proiettori ricavati da trapezio in lamiera di acciaio zincato piegato longitudinalmente per ottenere l l attacco per l'impianto di messa a terra, n. 1 asola di entrata cavi. Esclusa fondazione. H tot 16,00 m, H ft 15,00 m Cat 1 - Campo da Gioco					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'064,50	4'258,00
35 / 38 15.08.031* .001	Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di gi ... e il lavoro finito Munita di portello in lega di alluminio Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo							
	A R I P O R T A R E							203'171,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							203'171,94
	portafusibili realizzata con corpo, scatola e morsettiera in materia plastica, da inserire all'interno del ... tura e posa in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Munita di portello in lega di alluminio Cat 1 - Campo da Gioco					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	44,62	178,48
36 / 39 12.B.016.h	Staffe realizzate in lamiera di acciaio zincato pressopie ... o, fornito insieme alla staffa.2000x80 d127 H300 peso 16Kg Staffe realizzate in lamiera di acciaio zincato pressopiegata e saldata ad un canotto provvisto di 2 o 3 fori filettati (o dadi saldati) per il serraggio sulla testa del palo con v ... entrante viene chiuso con un tappo in PVC di diametro adeguato, fornito insieme alla staffa.2000x80 d127 H300 peso 16Kg Cat 1 - Campo da Gioco					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	103,00	412,00
37 / 107 17.01.003* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... re il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... elativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. Cat 1 - Campo da Gioco scavo per fondazione muretto di recinzione scavo plinti per porte	4,00	210,00 0,50	0,700 0,500	0,650 0,500	95,55 0,50		
	SOMMANO m³					96,05	6,22	597,43
38 / 108 03.03.020* .001	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. Cat 1 - Campo da Gioco perimetro recinzione campo sportivo	2,00	210,00		0,550	231,00		
	SOMMANO m²					231,00	25,53	5'897,43
39 / 109 03.03.001* .001	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... ndicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 5 Mpa Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... i controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 5 Mpa Cat 1 - Campo da Gioco magrone sottofondaz muretto		210,00	0,700	0,050	7,35		
	SOMMANO m³					7,35	113,87	836,94
40 / 110 03.03.002* .001	Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa Cat 1 - Campo da Gioco perimetro recinzione campo da gioco perimetro recinzione campo da gioco fondazione plinti pali porte	4,00	210,00 210,00 0,50	0,250 0,700 0,500	0,550 0,250 0,500	28,88 36,75 0,50		
	A R I P O R T A R E					66,13		211'094,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					66,13		211'094,22
	SOMMANO m³					66,13	138,92	9'186,78
41 / 111 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cat 1 - Campo da Gioco 50 kg mc muretto Vedi voce n° 110 [m³ 66.13] plinti pali porte	0,50				50,000 3'306,50 50,000 25,00		
	SOMMANO kg					3'331,50	1,75	5'830,13
42 / 112 20.02.063.np	Recinzione per campo da calcio. Recinzione per campo da c ... pianti sportivi nei casi previsti dalla normativa vigente. Recinzione per campo da calcio. Recinzione per campo da calcio, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari metallici bassi, con sezione diametro 60 e saettoni tubolari a ... ispondenza della recinzione alla spinta orizzontale per gli impianti sportivi nei casi previsti dalla normativa vigente. Cat 1 - Campo da Gioco comprensiva di accessi in numero e dimensioni come indicati nella tavola grafica *(lung.=42+61,5+42+61,50+1,5+1,5)		210,00			210,00		
	SOMMANO ml					210,00	87,78	18'433,80
	Parziale Campo da Gioco (Cat 1) euro							244'544,93
	Tribune (Cat 2)							
43 / 40 17.01.003* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... re il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... elativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. Cat 2 - Tribune scavo fondazione tribuna scavo travi rovesce	6,00	13,50 3,10	3,100 0,300	0,300 0,200	12,56 1,12		
	SOMMANO m³					13,68	6,22	85,09
44 / 41 03.03.001* .001	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... ndicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 5 Mpa Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... i controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 5 Mpa Cat 2 - Tribune magro sotto fondazione		13,50	3,100	0,100	4,19		
	SOMMANO m³					4,19	113,87	477,12
45 / 42 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cat 2 - Tribune travi rovesce longitudinali 3+3 fi 16 cm *(par.ug.=6*6) travi rovesce staffe fi8/20 cm *(par.ug.=6,00*16) ripartizioni fi12/20 cm *(par.ug.=66*2) ripartizioni fi12/20 cm *(par.ug.=16*2)	36,00 96,00 132,00 32,00	3,10 1,40 3,10 13,50			1,578 0,395 0,888 0,888	176,10 53,09 363,37 383,62	
	A RIPORTARE					976,18		245'107,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					976,18		245' 107,14
	sovrapposizioni longitudinali fi12/20 cm *(par.ug.=16*2)*(lung.=1+1)	32,00	2,00		0,888	56,83		
	SOMMANO kg					1'033,01	1,75	1'807,77
46 / 43 03.03.002* .001	Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona ... dicte nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa Cat 2 - Tribune getto fondazione getto travi rov		13,20 6,00	3,100 0,30	0,200 0,300	8,18 1,67		
	SOMMANO m³					9,85	138,92	1'368,36
47 / 44 11.01.002.00 2	Manufatti in acciaio per travi reticolari e pilastri ... ature che verranno computati a parte. In acciaio Fe 430 B. Manufatti in acciaio per travi reticolari e pilastri tralicciati o calastrellati. Manufatti in acciaio per travi reticolari in profilati laminati a caldo, del tipo angolare ... era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio Fe 430 B. Cat 2 - Tribune per realizzazione tribuna in metallo					1'700,00		
	SOMMANO kg					1'700,00	3,30	5'610,00
48 / 45 11.02.011.00 1	Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in f... are il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti. Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti. Cat 2 - Tribune Vedi voce n° 44 [kg 1 700.00]					1'700,00		
	SOMMANO kg					1'700,00	0,66	1'122,00
49 / 46 10.01.002	Pannelli in rete di lamiera di ferro o in tondini saldati ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli in rete di lamiera di ferro o in tondini saldati. Pannelli in rete di lamiera di ferro o in tondini saldati, a maglie quadrate o rombiche, con i relativi telaietti in ferr ... mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cat 2 - Tribune gradoni tribuna *(larg.=0,92+,1)	3,00	13,00	1,020	38,000	1'511,64		
	SOMMANO kg					1'511,64	3,88	5'865,16
50 / 47 11.02.011.00 4	Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in f... l lavoro finito. Per immersione di lamiere e tubi leggeri. Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di lamiere e tubi leggeri. Cat 2 - Tribune Vedi voce n° 46 [kg 1 511.64]					1'511,64		
	SOMMANO kg					1'511,64	0,86	1'300,01
51 / 48 11.01.009.00 2	Grigliati tipo elettroforgiato per gradini. Grigliati tip ... occorre per dare l'opera finita. Acciaio zincato a caldo. Grigliati tipo elettroforgiato per gradini. Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di							
	A R I P O R T A R E							262' 180,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							262'180,44
	esercizio e dall'inte ... ri. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Acciaio zincato a caldo. Cat 2 - Tribune gradini di accesso a tribuna	6,00			17,000	102,00		
	SOMMANO kg					102,00	4,32	440,64
	Parziale Tribune (Cat 2) euro							18'076,15
	Chiosco in Legno (Cat 3)							
52 / 49 17.01.003* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... re il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... elativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. Cat 3 - Chiosco in Legno per fondazione chiosco		4,00	4,000	0,300	4,80		
	SOMMANO m³					4,80	6,22	29,86
53 / 50 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cat 3 - Chiosco in Legno doppia rete filo 8 20x20 compreso sovrapp	5,00	4,00	4,000	4,020	321,60		
	SOMMANO kg					321,60	1,75	562,80
54 / 51 03.03.002* .001	Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa Cat 3 - Chiosco in Legno		4,00	4,000	0,300	4,80		
	SOMMANO m³					4,80	138,92	666,82
55 / 52 Np.001	Fornitura e posa in opera di manufatto in legno impregnat ... ssario per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di manufatto in legno impregnato e resistente all'acqua; delle dimensioni nominali 3x3 metri(dimensioni interne 2750x2750mm) . Realizzato con struttura p ... meabilizzate e pavimento in laminato. E compreso quanto necessario per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte. Cat 3 - Chiosco in Legno chiosco bar					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'508,00	2'508,00
56 / 63 15.06.015*	Quadro elettrico tipo per appartamento. Quadro elettrico ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Quadro elettrico tipo per appartamento. Quadro elettrico tipo per appartamento realizzato con centralino da incasso 8 moduli DIN, n.1 interruttore generale differenziale puro 2x25A ... accessori; lo sportello; le viti di fissaggio, ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat 3 - Chiosco in Legno quadro chiosco					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		266'388,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		266'388,56
	SOMMANO cad					1,00	172,63	172,63
	Parziale Chiosco in Legno (Cat 3) euro							3'940,11
	Spogliatoi (Cat 4)							
57 / 7 18.07.009* .003	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160 Cat 4 - Spogliatoi anello spogliatoi *(lung.=47+10+10)		67,00			67,00		
	SOMMANO m					67,00	18,00	1'206,00
58 / 28 NP.003	Quadro Elettrico.Quadro QD1: Fornitura e posa in opera di ... essario per dare il lavoro finto a perfetta regola d'arte. Quadro Elettrico.Quadro QD1: Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di dimensioni 690x1050x204 mm, comprensivo di staffe di fissaggio a muro, comprensivo di porta in vetro. ... senza ENEL) Il tutto cablato e completo di tutto quanto necessario per dare il lavoro finto a perfetta regola d'arte. Cat 4 - Spogliatoi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1 582,55	1 582,55
59 / 35 15.06.015*	Quadro elettrico tipo per appartamento. Quadro elettrico ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Quadro elettrico tipo per appartamento. Quadro elettrico tipo per appartamento realizzato con centralino da incasso 8 moduli DIN, n.1 interruttore generale differenziale puro 2x25A ... accessori; lo sportello; le viti di fissaggio, ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat 4 - Spogliatoi locale tecnico spogliatoi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	172,63	172,63
60 / 53 17.01.003* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... re il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... elativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. Cat 4 - Spogliatoi fondazione spogliatoi scavo evacuazione scarichi spogliatoi *(lung.=18+20)	105,00	38,00	0,500	0,450 0,500	47,25 9,50		
	SOMMANO m ³					56,75	6,22	352,99
61 / 54 18.07.017* .001	Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato i ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno 160 mm Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente, ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno 160 mm Cat 4 - Spogliatoi per collegamento fogne spogliatoi *(lung.=18+20)		38,00			38,00		
	SOMMANO m					38,00	16,59	630,42
	A R I P O R T A R E							270'505,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							270' 505,78
62 / 55 18.09.005*	Fornitura e posa di pozzetto sifonato per pluviale in cem ... i ed ogni altro onere. Dimensioni interne minime cm 20x20. Fornitura e posa di pozzetto sifonato per pluviale in cemento prefabbricato o pvc, completo di chiusino in cemento o pvc, compreso il sottofondo ed il rinfianco con calcestruzzo, 1 ... 1 terreno circostante a posa avvenuta, la posa dei due coperchi ed ogni altro onere. Dimensioni interne minime cm 20x20. Cat 4 - Spogliatoi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	39,14	39,14
63 / 56 03.03.001* .001	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... ndicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 5 Mpa Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... i controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 5 Mpa Cat 4 - Spogliatoi cemeto magro spogliatoi	105,00			0,030	3,15		
	SOMMANO m³					3,15	113,87	358,69
64 / 57 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cat 4 - Spogliatoi fondazioni doppia rete filo 12 maglia20x20 *(par.ug.=2*105) rete per marciapiede di raccordo fi 8 maglia 20*20	210,00 55,00			8,880 4,020	1'864,80 221,10		
	SOMMANO kg					2'085,90	1,75	3'650,33
65 / 58 03.03.002* .001	Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa Cat 4 - Spogliatoi getto fondazione con getto integrativo post montaggio prefabbricato marciapiede raccordo spogliatoio campo da gioco	105,00 55,00			0,350 0,100	36,75 5,50		
	SOMMANO m³					42,25	138,92	5'869,37
66 / 59 Np.002	Fornitura trasporto e montaggio di struttura prefabbricat ... essario a dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte. Fornitura trasporto e montaggio di struttura prefabbricata realizzata in pannelli portanti in CAV spessore cm 20, predisposti per l'assemblaggio degli elementi adiacenti. la strutt ... anto di copertura in coppi a scelta della DL e quant'altro necessario a dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte. Cat 4 - Spogliatoi fabbricato spogliatoi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	39' 124,80	39' 124,80
67 / 60 09.02.001	Infisso in profilato tubolare in lamiera di acciaio zinca ... nita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. Infisso in profilato tubolare in lamiera di acciaio zincato. Infisso in profilato tubolare in lamiera di acciaio zincato da 15/10 per finestra ad uno o più battenti, fissi od aprib E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. Cat 4 - Spogliatoi							
	A R I P O R T A R E							319' 548,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							319 548,11
	Spogliatoio A e B	2,00	0,90		2,200	3,96		
		2,00	0,75		0,800	1,20		
	Spogliatoio Docce e WC	4,00	0,75		0,800	2,40		
	Spogliatoio Arbitro e WC	2,00	0,75		0,800	1,20		
			0,90		2,200	1,98		
	Locale tecnico		0,90		2,200	1,98		
			0,75		0,800	0,60		
	Deposito		0,75		0,800	0,60		
			0,90		2,200	1,98		
	SOMMANO m ²					15,90	114,12	1'814,51
68 / 61 09.05.010.00 1	<p>Lastre di vetro antisfondamento. Lastre di vetro antisfon ... o occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 8.</p> <p>Lastre di vetro antisfondamento. Lastre di vetro antisfondamento, trasparenti, tipo VISARM o similari, con certificato rilasciato da Istituto autorizzato, montate su infisso di leg ... ante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 8.</p> <p>Cat 4 - Spogliatoi sottovetro porte finestre spogliatoi</p>	3,00	0,80	0,800		1,92		
	SOMMANO m ²					1,92	65,15	125,09
69 / 62 09.05.004	<p>Vetro stampato colorato. Vetro stampato colorato da mm 4 ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>Vetro stampato colorato. Vetro stampato colorato da mm 4 a mm 6, fornito e posto in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura e ... gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>Cat 4 - Spogliatoi Vedi voce n° 60 [m² 15.90] vetrate sottoporte spogliatoi Vedi voce n° 61 [m² 1.92]</p>					15,90		
						-1,92		
	Sommano positivi m ²					15,90		
	Sommano negativi m ²					-1,92		
	SOMMANO m ²					13,98	26,15	365,58
70 / 64 NP.004	<p>Aeroterme elettrico, fornito e posto in opera, a due grad ... eria 1000 e 2000 kW. Dimensioni indicative di cm 41x20x11.</p> <p>Aeroterme elettrico, fornito e posto in opera, a due gradini di parzializzazione, completo di staffaggi per installazione CEI 64/8 a parete, regolazione con termostato equipaggiata con funzione antigelo. Potenza batteria 1000 e 2000 kW. Dimensioni indicative di cm 41x20x11.</p> <p>Cat 4 - Spogliatoi</p>		3,00			3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	151,73	455,19
71 / 65 13.15.015* .007	<p>Tubazioni di rame rivestite con guaina anticorrosione per ... P (Kg/m). D x s = 28 x 1,5 P = 1,12 Kg/m (tubo in barre).</p> <p>Tubazioni di rame rivestite con guaina anticorrosione per fluidi e gas, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per di ... ametro esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). D x s = 28 x 1,5 P = 1,12 Kg/m (tubo in barre).</p> <p>Cat 4 - Spogliatoi adduzione gas</p>		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	25,82	1'291,00
72 / 66 18.09.003* .001	<p>Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 30x30x30</p> <p>Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini</p>							
	A R I P O R T A R E							323'599,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							323'599,48
	o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 30x30x30 Cat 4 - Spogliatoi					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	52,20	104,40
73 / 67 13.01.017* .001	Impianto produzione acqua calda fino a KW 200 con un boll ... cambiata espressa in KW. Quota fissa per ciascun impianto. Impianto produzione acqua calda fino a KW 200 con un bollitore a scambio rapido. Impianto di produzione acqua calda sanitaria con bollitore per potenze da KW 15 a KW 200 realizzato ... native. L'impianto è valutato in funzione della potenzialità scambiata espressa in KW. Quota fissa per ciascun impianto. Cat 4 - Spogliatoi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'021,26	3'021,26
74 / 68 13.01.017* .002	Impianto produzione acqua calda fino a KW 200 con un boll ... spressa in KW. Quota aggiuntiva in funzione della potenza. Impianto produzione acqua calda fino a KW 200 con un bollitore a scambio rapido. Impianto di produzione acqua calda sanitaria con bollitore per potenze da KW 15 a KW 200 realizzato ... impianto è valutato in funzione della potenzialità scambiata espressa in KW. Quota aggiuntiva in funzione della potenza. Cat 4 - Spogliatoi					30,00		
	SOMMANO KW					30,00	46,90	1'407,00
75 / 69 17.01.003* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... re il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... elativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. Cat 4 - Spogliatoi per adduzione idrica spogliatoi		37,00			37,00		
	SOMMANO m³					37,00	6,22	230,14
76 / 70 18.09.003* .003	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfiacco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50 Cat 4 - Spogliatoi per adduzione idrica					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	72,08	144,16
77 / 71 18.08.038* .001	Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 per a ... nza o compensati a parte. Tubazione diametro esterno mm 50 Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 per acqua potabile, completo di raccordi a compressione e pezzi speciali secondo le norme vigenti per condotte in pressione, con ... e il rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Tubazione diametro esterno mm 50 Cat 4 - Spogliatoi adduzione gas adduzione idrica dalla consegna		37,00 32,00			37,00 32,00		
	SOMMANO m					69,00	8,97	618,93
78 / 72	Valvola di intercettazione a sfera. Valvola di intercetta ... oro finito e							
	A RIPORTARE							329'125,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							329'125,37
14.01.002* .006	funzionante. Diametro nominale mm 40 (1"1/2). Valvola di intercettazione a sfera. Valvola di intercettazione a sfera con corpo in ottone e tenuta in P.T.F.E., sezione di passaggio totale. Pressione nominale 16 bar, comprensiva ... pera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Diametro nominale mm 40 (1"1/2). Cat 4 - Spogliatoi valvola a sfera a passaggio totaleimpianto prod acqua calda valvola a sfera a passaggio totale centrale idrica					7,00 7,00		
	SOMMANO cad					14,00	44,02	616,28
79 / 73 13.18.007* .005	Valvola di intercettazione a sfera con ritegno incorporat ... gas fino a + 110°C. Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 16. Valvola di intercettazione a sfera con ritegno incorporato, passaggio normale, PN 16. Valvola di intercettazione a sfera, con ritegno incorporato, passaggio normale, attacchi filet ... n ottone con guarnizioni in PTFE TEFLON, idonea per liquidi e gas fino a + 110°C. Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 16. Cat 4 - Spogliatoi					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	51,84	103,68
80 / 74 13.18.037* .006	Rubinetto a galleggiante idoneo per riempimento di serbat ... e max di esercizio 6,0 bar. Diametro nominale 40 (1" 1/2). Rubinetto a galleggiante idoneo per riempimento di serbatoi per acqua e fluidi in genere, PN 6. Rubinetto a galleggiante per riempimento di serbatoi, corpo in ottone, tenuta in gomma, galleggiante in rame, pressione max di esercizio 6,0 bar. Diametro nominale 40 (1" 1/2). Cat 4 - Spogliatoi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	63,10	63,10
81 / 75 13.17.017* .005	Vaso di espansione chiuso con membrana atossica per impia ... Diametro attacco: D (mm). Capacità = 1 24, D = 20 (3/4"). Vaso di espansione chiuso con membrana atossica per impianti idrosanitari. Vaso di espansione chiuso con membrana atossica ed intercambiabile per impianti idrosanitari, per capacit ... e manometro. Pressione max di esercizio non inferiore a 8 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = 1 24, D = 20 (3/ 4"). Cat 4 - Spogliatoi					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	44,72	89,44
82 / 76 13.18.009* .006	Valvola a sfera a 3 vie con deviazione a L, passaggio tot ... da -20°C a + 180°C. Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 16. Valvola a sfera a 3 vie con deviazione a L, passaggio totale, PN 16. Valvola a sfera a 3 vie, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarni ... ta ed almeno una delle altre due vie, idonea per liquidi e gas da -20°C a +180°C. Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 16. Cat 4 - Spogliatoi					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	141,49	424,47
83 / 77 13.18.008* .001	Valvola a tre vie per intercettazione di tubi di sicurez ... 0°C, PN 16, attacchi filettati. Diametro nominale 25 (1"). Valvola a tre vie per intercettazione di tubi di sicurezza o espansione, costruita a norme ISPESL. Valvola a tre vie idonea per l'intercettazione di tubi di sicurezza e/o expansion ... nzo con comando a quadro, idonea per acqua e fluidi fino a +150°C, PN 16, attacchi filettati. Diametro nominale 25 (1"). Cat 4 - Spogliatoi					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		330'422,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		330'422,34
	SOMMANO cad					1,00	227,78	227,78
84 / 78 13.13.003* .005	Riduttore di pressione per aria, acqua e gas neutri, atta ... finito. Diametro nominale: DN (mm). DN 40 (1"1/2) Q = 6,5. Riduttore di pressione per aria, acqua e gas neutri, attacchi filettati, PN 25. Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas ... Q (m³/h). E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm). DN 40 (1"1/2) Q = 6,5. Cat 4 - Spogliatoi					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	278,27	556,54
85 / 79 13.17.020* .005	Miscelatore termostatico regolabile per medi e grandi imp ... ange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 40 (1"1/2). Miscelatore termostatico regolabile per medi e grandi impianti di acqua calda sanitaria. Valvola miscelatrice termostatica per acqua sanitaria, corpo in bronzo, temperatura in usci ... DN 50, flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 40 (1"1/2). Cat 4 - Spogliatoi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	666,85	666,85
86 / 80 13.13.009* .006	Serbatoio autoclave per sollevamento liquidi esente dalle ... ssima d'esercizio: PN (bar). Capacità = litri 1000 PN = 8. Serbatoio autoclave per sollevamento liquidi esente dalle verifiche ISPEL. Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, ... cato di esclusione e libretto matricolare ISPEL. Pressione massima d'esercizio: PN (bar). Capacità = litri 1000 PN = 8. Cat 4 - Spogliatoi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'261,46	1'261,46
87 / 81 13.10.021* .np	Produttore di acqua calda, circuito stagno e tiraggio a f ... 0° a 45°C non inferiore a: PA C = 600 PF = 32,00 PA = 710. Produttore di acqua calda, circuito stagno e tiraggio a flusso forzato, potenze fino a KW 35. Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua ad accumulo a gas, tipo c ... : PF (KW). Produzione di acqua calda in servizio continuo da 10° a 45°C non inferiore a: PA C = 600 PF = 32,00 PA = 710. Cat 4 - Spogliatoi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'012,80	4'012,80
88 / 82 14.01.004*	Presa d'acqua. Presa d'acqua costituita da un rubinetto c ... so quanto occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Presa d'acqua. Presa d'acqua costituita da un rubinetto cromato con estremità predisposta per attacco con portagomma, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Cat 4 - Spogliatoi presa acqua esterna allo spogliatoio presa acqua esterna al locale deposito					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	108,02	216,04
89 / 83 14.01.015* .005	Tubazioni in polipropilene all'interno dei locali tecnici ... pere murarie. Diametro esterno per spessore = mm 40 x 6,7. Tubazioni in polipropilene all'interno dei locali tecnici e bagni conteggiate a metro lineare. Tubazioni in polipropilene, conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di loca ... re per dare il lavoro finito e funzionante. Sono escluse le opere murarie, Diametro esterno per spessore = mm 40 x 6,7. Cat 4 - Spogliatoi							
	A R I P O R T A R E							337'363,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							337'363,81
	adduzioni idriche da locale tecnico agli spogliatoi	2,00	19,00			38,00		
	SOMMANO m					38,00	29,91	1'136,58
90 / 84 14.01.015* .001	Tubazioni in polipropilene all'interno dei locali tecnici ... pere murarie. Diametro esterno per spessore = mm 16 x 2,7. Tubazioni in polipropilene all'interno dei locali tecnici e bagni conteggiate a metro lineare. Tubazioni in polipropilene, conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di loca ... re per dare il lavoro finito e funzionante. Sono escluse le opere murarie. Diametro esterno per spessore = mm 16 x 2,7. Cat 4 - Spogliatoi adduzione ai punti sanitari docce *(lung.=2*3) wc lavandini *(lung.=2*2)	7,00 3,00 7,00	6,00 2,00 4,00			42,00 6,00 28,00		
	SOMMANO m					76,00	17,38	1'320,88
91 / 85 14.01.016* .001	Tubazioni calibrate in acciaio inox AISI 316L. Tubazioni ... Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 15 x 1,0 Tubazioni calibrate in acciaio inox AISI 316L. Tubazioni calibrate in acciaio inox AISI 316L conformi alla normativa vigente, complete di raccordi a pressare per la realizzazione d ... l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 15 x 1,0 Cat 4 - Spogliatoi in alternativa alla precedente							
	SOMMANO m					0,00	13,54	0,00
92 / 86 14.02.028* .002	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi i ... a tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Cat 4 - Spogliatoi lavandini					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	265,98	1'861,86
93 / 87 14.02.002* .001	Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana ve ... sioni di cm 70x54 con tolleranze in meno o in più di cm 2. Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, coll ... binetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in meno o in più di cm 2. Cat 4 - Spogliatoi					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	244,15	976,60
94 / 88 14.04.005* .001	Gruppo monoforo per lavabo. Gruppo monoforo per lavabo in ... per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone. Gruppo monoforo per lavabo. Gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, del diametro 1/2", completo di rubinetti per ... ogazione, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone. Cat 4 - Spogliatoi					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	83,14	332,56
95 / 89 14.06.001*	Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, c ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con							
	A R I P O R T A R E							342'992,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							342'992,29
	appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali s ... o. Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat 4 - Spogliatoi					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	862,29	2'586,87
96 / 90 14.06.009*	Specchio reclinabile. Fornitura e posa in opera di specch ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Specchio reclinabile. Fornitura e posa in opera di specchio reclinabile con staffa di applicazione in acciaio inox AISI 304 da 20/10mm di spessore, pomelli di regolazione in ottone massiccio cromato. Dimensioni 60x60 cm circa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat 4 - Spogliatoi					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	266,46	799,38
97 / 91 14.06.007* .001	Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le fun ... Per lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico. Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per ... posa in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Per lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico. Cat 4 - Spogliatoi					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	401,59	1'204,77
98 / 92 14.06.008* .001	Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessor ... sicurezza con sistema di ritorno (dimensioni cm 27 x 70). Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento elettric ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Impugnatura di sicurezza con sistema di ritorno (dimensioni cm 27 x 70). Cat 4 - Spogliatoi					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	359,85	1'079,55
99 / 93 14.06.008* .002	Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessor ... on montante verticale a pavimento (dimensioni cm 80 x 70). Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento elettric ... ro finito a perfetta regola d'arte. Impugnatura di sicurezza con montante verticale a pavimento (dimensioni cm 80 x 70). Cat 4 - Spogliatoi					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	237,96	713,88
100 / 94 14.06.008* .003	Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessor ... a regola d'arte. Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5). Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento elettric Forniti e posti in opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5). Cat 4 - Spogliatoi					3,00		
	SOMMANO m					3,00	116,63	349,89
101 / 95 14.02.028*	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi i ... tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").							
	A R I P O R T A R E							349'726,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							349'726,63
.011	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... inimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Cat 4 - Spogliatoi					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	206,18	1'443,26
102 / 96 14.04.004* .003	Batteria per vasca o doccia. Batteria per vasca o doccia ... o finito. Con braccio con soffione non rotante per doccia. Batteria per vasca o doccia. Batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto delle norme vigenti, composta da rubinetti ad a ... e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con braccio con soffione non rotante per doccia. Cat 4 - Spogliatoi					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	137,40	961,80
103 / 97 14.06.006*	Seggiolino ribaltabile per doccia. Fornitura e posa in op ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Seggiolino ribaltabile per doccia. Fornitura e posa in opera di seggiolino ribaltabile per doccia con piano di seduta in stratificato forato bianco, costruito con anima in estruso ... fissaggio in acciaio inox satinato da 30/10 mm di spessore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat 4 - Spogliatoi					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	222,87	668,61
104 / 98 14.02.028* .013	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi i ... cciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110. Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110. Cat 4 - Spogliatoi					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	173,54	520,62
105 / 99 14.06.002*	Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, r ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una doccetta esterna. ... resa al vaso, facilmente asportabile per una facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat 4 - Spogliatoi					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	685,00	2'055,00
106 / 113 15.07.008* .001	Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ... ccorre per dare l'opera finita. In resina mm 300 x mm 300. Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In resina mm 300 x mm 300. Cat 4 - Spogliatoi adduzione elettrica					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	32,05	64,10
107 / 114 15.01.002*	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).							
	A RIPORTARE							355'440,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							355'440,02
.003	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.). Cat 4 - Spogliatoi punti luce spogliatoi *(par.ug.=2*5+4) deposito locale tecnico esterno sopra uscite emergenze *(par.ug.=2*3)	14,00				14,00 2,00 2,00 5,00 6,00		
	SOMMANO cad					29,00	55,12	1'598,48
108 / 115 15.08.002* .001	Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico ... o occorre per dare il lavoro finito. Con lampada max 100W. Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro. Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max d ... con grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada max 100W. Cat 4 - Spogliatoi apparecchi luminosi di cui ai punti luce precedenti Vedi voce n° 114 [cad 29.00]					29,00		
	SOMMANO cad					29,00	58,05	1'683,45
109 / 116 15.08.017* .005	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Pla ... o occorre per dare l'opera finita. 1x11W (solo emergenza). Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono ... funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x11W (solo emergenza). Cat 4 - Spogliatoi per gli spogliatoi *(par.ug.=2*3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	111,09	666,54
110 / 117 15.03.002* .001	Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. ... orre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ... issaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. Cat 4 - Spogliatoi spogliatoi e bagni *(par.ug.=2*3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	80,64	483,84
111 / 118 15.03.007* .001	Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acu ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico. Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico di tipo a ronzatore da applicare su scatole portafut ... co fino al pulsante di comando, fino al massimo di m. 10,00. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat 4 - Spogliatoi Vedi voce n° 116 [cad 6.00]					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	32,24	193,44
112 / 119 15.02.006* .001	Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Pre ... mpreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia IP44 provvista di interruttore di blocco e fusibili, di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.							
	A R I P O R T A R E							360'065,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							360'065,77
	Cat 4 - Spogliatoi spogliatoi *(par.ug.=3*3) deposito locale tecnico	9,00				9,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					13,00	52,73	685,49
113 / 120 15.05.002* .003	Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rig ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25 Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321 (1250N) fornito e ... rotezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25 Cat 4 - Spogliatoi spogliatoi doposito locale tecnico	3,00	12,00 15,00 5,00			36,00 15,00 5,00		
	SOMMANO m					56,00	8,17	457,52
114 / 121 15.05.002* .001	Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rig ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16 Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321 (1250N) fornito e ... rotezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16 Cat 4 - Spogliatoi spogliatoi deposito locale tecnico	3,00	3,00 5,00 5,00			9,00 5,00 5,00		
	SOMMANO m					19,00	6,66	126,54
115 / 122 15.05.010* .001	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazion ... dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 100x100x50 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 100x100x50 Cat 4 - Spogliatoi spogliatoi *(par.ug.=3*3) deposito locale tecnico	9,00				9,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					12,00	8,32	99,84
116 / 123 15.05.010* .003	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazion ... dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 150x110x70 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 150x110x70 Cat 4 - Spogliatoi spogliatoi deposito locale tecnico					3,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	12,33	61,65
117 / 124 15.04.002* .021	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... use: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x4 mm ² Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... reso quanto altro occorre per dare il							
	A RIPORTARE							361'496,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							361'496,81
	lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x4 mm ² Cat 4 - Spogliatoi tutte le linee di distribuzione		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	5,15	515,00
118 / 125 07.03.012.00 1	Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra mine ... 'opera finita. Pannelli a soffitto con barriera al vapore. Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra minerale. Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di m ... in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a soffitto con barriera al vapore. Cat 4 - Spogliatoi parete ingresso spogliatoio anti introspezione	2,00	2,00		3,000	12,00		
	SOMMANO m ²					12,00	48,93	587,16
119 / 126 03.01.001* .001	Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cement ... occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m ³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. Cat 4 - Spogliatoi locali spogliatoi					88,00		
	SOMMANO m ²					88,00	13,85	1 218,80
120 / 127 06.02.002* .004	Rivestimento con piastrelle bicottura - pasta rossa. Forn ... cm 15x20 - 20x20 - 20x25 (Con collante e mano di primer). Rivestimento con piastrelle bicottura - pasta rossa. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle - pasta rossa bicottura: sono compresi: il collante ... e l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 15x20 - 20x20 - 20x25 (Con collante e mano di primer). Cat 4 - Spogliatoi docce *(lung.=1,8*2+2,7*2) anti *(lung.=1,2*2+1,8*2) wc *(lung.=1,8*2+1,8*2) arbitro wc *(lung.=1,8*2+1,5*2) arbitro doccia arbitro anti battiscopa locali spogliatoi A B e Arb *(lung.=1,3+1,3+2,5+2,5+17,40+17,40)	2,00 2,00 2,00	9,00 6,00 7,20		2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	36,00 24,00 28,80 13,20 12,40 8,70		
	SOMMANO m ²		42,40		0,200	8,48	36,36	4'784,25
121 / 128 06.04.008* .001	Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcell ... dimensioni di cm 10x20 e 20x20 con malta di allettamento. Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. So ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20 con malta di allettamento. Cat 4 - Spogliatoi spogliatoi *(par.ug.=2,00*16) docce *(par.ug.=2,00*5) anti *(par.ug.=2,00*2,20) wc *(par.ug.=2*1,8*1,8) arbitro wc arbitro doccia arbitro spogl arbitro anti locale tecnico deposito	32,00 10,00 4,40 6,48		1,80 1,90 2,50 1,30	1,500 1,200 1,300 1,000	2,70 2,28 3,25 1,30 4,50 6,80		
	SOMMANO m ²					73,71	32,26	2'377,88
122 / 129	Porta per interni profilata in P.V.C.. Infisso di porta i ... tre compreso quanto							
	A RIPORTARE							370'979,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							370'979,90
09.04.006*	altro occorre per dare l'opera finita. Porta per interni profilata in P.V.C.. Infitto di porta in P.V.C. per interni, ad una anta, realizzato con telaio in legno di abete da 22 mm contornato da profilati in PVC estruso ... a maniglia in resina; la ferramenta; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cat 4 - Spogliatoi porte wc dentro spogliatoi					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	251,43	754,29
	Parziale Spogliatoi (Cat 4) euro							105'173,00
	Vasca di Laminazione (Cat 5)							
123 / 100 17.01.003* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... re il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... elativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. Cat 5 - Vasca di Laminazione scavo per vasca di laminazione		9,00	3,500	3,300	103,95		
	SOMMANO m³					103,95	6,22	646,57
124 / 101 NP.005	Vasca di Laminazione. Serbatoio da interro modulari in mo ... garantita da una speciale elettrosaldatura di polietilene. Vasca di Laminazione. Serbatoio da interro modulari in monoblocco di polietilene della capacità di almeno 22 mc dimensionamento dei dispositivi atti a garantire l'invarianza idra ... ullonatura e elettrosaldatura. La tenuta idraulica è invece garantita da una speciale elettrosaldatura di polietilene. Cat 5 - Vasca di Laminazione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8'088,30	8'088,30
125 / 102 02.02.002* .002	Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tuba ... trattamento di materiali di demolizione edile o stradale. Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala meccanica. Sono comp ... on sabbione di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o stradale. Cat 5 - Vasca di Laminazione sottofondo rinfianco vasca	3,80	9,00 9,00	3,500	0,200	6,30 34,20		
	SOMMANO m³					40,50	32,22	1'304,91
126 / 103 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cat 5 - Vasca di Laminazione doppia rete fi 12 20x20 superiore rete fi 12 20x20 inferiore	2,00	9,00 9,00	3,500 3,500	8,080 8,080	509,04 254,52		
	SOMMANO kg					763,56	1,75	1'336,23
127 / 104 03.03.001* .001	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... ndicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rek 5 Mpa Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,							
	A R I P O R T A R E							383'110,20

