

COMUNE DI FOLIGNANO

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)



REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "DON. P. DI LUIGI" - PIANO OPERE PUBBLICHE SISMA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO / ECONOMICO

TAV. 5	CALCOLO SOMMARIO DI SPESA
UBICAZIONE	VIA VENEZIA - PIANE DI MORRO - FOLIGNANO (AP)
	DATA : Febbraio 2018

UTC DI PROGETTAZIONE

Arch. Marco Marozzi (capogruppo)

Ing. Jessica Ionni

Arch. Elisa Scalabroni

UTC DI DIREZIONE LAVORI

Arch. Marco Marozzi (capogruppo)

Ing. Jessica Ionni

Arch. Elisa Scalabroni

RUP

Arch. Francesca Romana Mancini

Realizzazione Nuova Scuola dell'Infanzia e Primaria

Calcolo sommario di spesa

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO € / mq	UNITA' DI MISURA	TOTALE €
Opere di demolizione totale dei fabbricati esistenti. Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso e ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in legno, muratura e acciaio, vuoto per pieno	7700	22,36	mc	172.172,00 €
Opere di fondazione in c.a. compresi scavi di sbancamento ed a sezione obbligata . Esecuzione scavi e realizzazione fondazioni. E' compresa inoltre la fornitura e messa in opera dei ferri nonché le necessarie cassetture e quant'altro occorre per dare l'opera finita (le voci di elenco prezzi saranno quelle previste dal Prezziario Unico del Cratere Sisma 2016).	1030	200	mq	206.000,00 €
Realizzazione di struttura prefabbricata in legno . Sono esclusi: massetti, pavimenti, rivestimenti interni,tinteggiatura e impianti conteggiati a parte La struttura sarà costituita da: Pareti esterne di spessore e materiali idonei ad assicurare "U termico" minimo stabilito dalla normativa vigente. Predisposizione di impianto elettrico e termo-idraulico. Manto di Copertura con guaina impermeabilizzante protetta mediante l'applicazione d vernice all'alluminio, a pennello o rullo, per evitare il surriscaldamento e favorire la riflessione solare . Sono compresi tutti i ponteggi, sollevamenti necessari per i montaggi, le finiture e tinteggiature esterne e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	1440	720	mq	1.036.800,00 €
Opere di finitura: rivestimenti, pavimenti, tinteggiature, infissi, battiscopa ecc.	1440	200	mq	288.000,00 €
Realizzazione impianti: comprende la realizzazione dell'impianto idro-termo-sanitario e condizionamento, impianto elettrico, antincendio, fotovoltaico, antintrusione	1440	261	mq	375.840,00 €
Opere di sistemazione esterna.	1	30000	a corpo	30.000,00 €
TOTALE LAVORI MODULI SCUOLA MATERNA -SCUOLA PRIMARIA				2.108.812,00 €

Folignano, 22 Agosto 2017

Il progettista
(Arch. Francesca Romana Mancini)